

السادة / مقدمي عطاءات لعملية مشروع تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي بكفر الساحل بطاقة 7500-10000 م³/يوم
SRSSP.GHR.TP.03 مركز طنطا (مناقصة عامة) بمظروفين " فني ومالي " جلسة 2021/11/9 .

تحية طيبة ... وبعد ،،،

الموضوع / بالإشارة إلي العطاءات المقدمة منكم عن العملية عالية ، نخطركم بنتيجة البت الفني كالاتي :-

اولاً :- قبول العطاءات الآتية مع الالتزام بالشروط الموضحة وفق خطاب كل مقدم العطاء في حالة الترسية :-

1. العطاء الثاني (10/2) المقدم من (شركة تكنولوجيا البيئة المتكاملة والخدمات البترولية IETOS) .
2. العطاء الرابع (10/4) المقدم من (الجمعية التعاونية الانتاجية) .
3. العطاء الخامس (10/5) المقدم من (شركة النصر للمباني والإنشاءات ايجكو) .
4. العطاء التاسع (10/9) المقدم من (شركة سبكترا للخدمات الهندسية والمقاولات التخصصية) .
5. العطاء العاشر (10/10) المقدم من (تحالف ماتيتو أوفر سيز ليمتد وكونستك) .

ثانياً :- رفض العطاءات الآتية للأسباب الموضحة وفق خطاب كل مقدم العطاء :-

1. العطاء الاول (10/1) المقدم من (شركة ASGC) .
2. العطاء الثالث (10/3) المقدم من (تحالف سامكريت مصر مهندسون ومقاولون وشركة فيوليا ووتر تكنولوجيا) .
3. العطاء السادس (10/6) المقدم من (شركة جاما للإنشاءات) .
4. العطاء السابع (10/7) المقدم من (شركة رواد الهندسة الحديثة & EMAS) .
5. العطاء الثامن (10/8) المقدم من (الخرافي ناشونال لتطوير مشروعات البنية التحتية) .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس القطاع المالي والإداري

محاسب /


نسرین عبد الهادي حيسه

مدير عام العقود و المشتريات : محاسب / و فيق عبده حليم.....



أخصائي العقود والمشتريات : محاسب / مشيرة.....

مدير العقود : محاسب / أحمد زهران.....
23/02/22

تابع إعلان نتيجة البت الفني لعملية مشروع تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي بكفر الساحل بطاقة 7500-10000 م³/يوم
SRSSP.GHR.TP.03 مركز طنطا (مناقصة عامة) بمظروفين " فني ومالي " جلسة 2021/11/9 .

• العطاء الاول (10/1) المقدم من (شركة ASGC) :- (مرفوض فنياً)

وهو عطاء غير مقبول قانونيا وذلك لأنه غير مستجيب جوهريا لمستندات العطاء حيث أنه لم يقدم خطاب ضمان ابتدائي طبقا
لما ورد بمحضر لجنة الفتح الفني .

تعليمات:

وعليكم إيعاد من تفوضونه بخطاب رسمي لاستلام المظروف المالي وخطاب الضمان الابتدائي .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس القطاع المالي والإداري


محاسب /


نسرين عبد الهادي حبسه

مدير عام العقود و المشتريات : محاسب / و فيق عبده حليم.....



أخصائي العقود والمشتريات : محاسب / مشيرة.....


23/11/2022

مدير العقود : محاسب / أحمد زهران.....

تابع إعلان نتيجة البت الفني لعملية مشروع تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي بكفر الساحل بطاقة 7500-10000 م³/يوم
SRSSP.GHR.TP.03 مركز طنطا (مناقصة عامة) بمظروفين " فني ومالي " جلسة 2021/11/9 .

• العطاء الثاني (10/2) المقدم من (شركة تكنولوجيا البيئة المتكاملة والخدمات البترولية IETOS) :- (مقبول فنياً بشروط)


وهو عطاء مقبول فنياً بشروط وطبقاً للجداول المرفقة بتقرير اللجنة الفرعية.
وعلى الشركة تقديم كل ما تقدمت به من التزامات سواء في مستندات التأهيل أو العرض الفني المقدم لمحطة
المعالجة وفقاً لما جاء بتقرير اللجنة الفرعية بعد الاستيفاءات المقدمة من الشركة وضرورة الالتزام بكل ما ورد
بالمواصفات الفنية وما ورد بالردود على جميع الاستفسارات المقدمة من جميع الشركات والكود المصري
لتصميم وتنفيذ محطات معالجة الصرف الصحي وكذلك الالتزامات العامة بالتقييم الفني النهائي لعروضهم الفنية
دون المطالبة بأي زيادة مالية أو في مدة العملية وذلك في حالة رسو العطاء .

تعليمات:

سيتم إخطار الشركات المقبولة فنياً بموعد ومكان جلسة فض المظاريف المالية .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس القطاع المالي والإداري


محاسب /


نسرين عبد الهادي حيسه

مدير عام العقود و المشتريات : محاسب / وفيق عبده حليم.....



أخصائي العقود و المشتريات : محاسب / مشيرة.....

مدير العقود : محاسب / أحمد زهران.....


تابع إعلان نتيجة البت الفني لعملية مشروع تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي بكفر الساحل بطاقة 7500-10000 م³/يوم
SRSSP.GHR.TP.03 مركز طنطا (مناقصة عامة) بمظروفين " فني ومالي " جلسة 2021/11/9 .

• العبء الثالث (10/3) المقدم من (تحالف سامكريت مصر مهندسون ومقاولون وشركة فيوليا ووتر تكنولوجيا) :-
(مرفوض فنياً)

- وهو عطاء غير مقبول قانونياً وذلك لأنه غير مستجيب جوهرياً لمستندات العطاء للآتي :-
- لم يلتزم بتقديم التأمين الابتدائي بخطاب ضمان واحد ولكن قدم التأمين الابتدائي بعدد 2 خطاب ضمان كل خطاب بمبلغ مليون جنية مصري أحدهما مطابق لفترة النفاذية وينتهي في 7 / 4 / 2022 والثاني غير مطابق لفترة النفاذية ينتهي في 28 / 2 / 2022 .
- لم يقدم عقد التحالف باللغة العربية ولكن قدم عقد تحالف باللغة الإنجليزية وغير مترجم.
- الضمانات الوظيفية :-
- لم يقدم نموذج الضمانات الوظيفية متضمنة التعريف بكل ضمان وظيفي والقيمة المتعلقة بكل ضمان للمحطة والمهمات الكهروميكانيكية.
- البرنامج الزمني :-
- لم يقدم الجدول الزمني يشمل المدد الزمنية المطلوبة لأعمال التصميم وتنفيذ جميع أنشطة المشروع ومتضمنة جميع بنود الأعمال التحضيرية (التصاريح – الاختبارات - ... الخ) باللغة العربية.
- طرق تنفيذ الاعمال :-
- لم يقدم تفاصيل طرق تنفيذ الأجزاء من الأعمال (Method of statement) متضمنة جميع أنشطة المشروع والتصميم والتنفيذ تفصيلاً.
- الالتزام بمتطلبات البيئة والصحة والسلامة المهنية :-
- لم يقدم إقرار كتابي / الشهادات الدالة على تنفيذ المشاريع في آخر (5) خمس سنوات وفق السلامة والصحة المهنية دون إهمال أدبي إلى إصابة جسيمة أو وفيات.
- الالتزام بمتطلبات الجودة :-
- لم يقدم إقرار كتابي / الشهادات الدالة على تنفيذ المشاريع في آخر (5) خمس سنوات بالجودة المطلوبة دون أن يؤدي ذلك إلى إعادة تنفيذ بنود رئيسية أو رفض استلامها أو سحب جزء من الأعمال بسبب عدم الالتزام بها.
- الأهلية :- لم يقدم نموذج الأهلية القانونية (1-2) والخاص تضارب المصالح.
- التأهيل المالي :-

1- (سامكريت):

- لم يقدم القوائم المالية (التغير في حقوق الملكية من عام 2016 حتى عام 2019 - الإيضاحات المتممة من عام 2016 حتى 2020) معتمد ومختوم من محاسب قانوني معتمد.
- يجب تقديم الإقرار الضريبي للأعوام من 2016 الي 2020 معتمد ومختوم من محاسب قانوني معتمد.

تأريخ القرار ١٠/٣

-2 (فيوليا) :

- لم يقدم الإقرار الضريبي للأعوام من 2016 الي 2020 معتمد ومختوم من محاسب قانوني معتمد.
- لم يقدم نموذج 1 / 3 معتمد ومختوم من محاسب قانوني معتمد.
- لم يقدم نموذج إيرادات التشييد 2 / 3 معتمد ومختوم من محاسب قانوني معتمد.
- لم يقدم نموذج السيولة 3 / 3 معتمد ومختوم من محاسب قانوني معتمد.

تعليمات:

وعليكم إيقاد من تفوضونه بخطاب رسمي لاستلام المظروف المالي وخطاب الضمان الابتدائي .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس القطاع المالي والإداري

محاسب /

نسرين عبد الهادي حيسه

مدير عام العقود و المشتريات : محاسب / و فيق عبده حليم.....

أخصائي العقود والمشتريات : محاسب / مشيرة.....

مدير العقود : محاسب / أحمد زهران.....
2022

تابع إعلان نتيجة البت الفني لعملية مشروع تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي بكفر الساحل بطاقة 7500-10000 م³/يوم

SRSSP .GHR.TP.03 مركز طنطا (مناقصة عامة) بمظروفين " فني ومالي " جلسة 2021/11/9 .

• العتاء الرابع (10/4) المقدم من (الجمعية التعاونية الانتاجية):- (مقبول فنياً بشروط)

وهو عطاء مقبول فنياً بشروط وطبقاً للجداول المرفقة بتقرير اللجنة الفرعية.

وعلي الشركة تقديم كل ما تقدمت به من التزامات سواء في مستندات التأهيل أو العرض الفني المقدم لمحطة المعالجة وفقاً لما جاء بتقرير اللجنة الفرعية بعد الاستيفاءات المقدمة من الشركة وضرورة الالتزام بكل ما ورد بالموصفات الفنية وما ورد بالردود على جميع الاستفسارات المقدمة من جميع الشركات والكود المصري لتصميم وتنفيذ محطات معالجة الصرف الصحي وكذلك الالتزامات العامة بالتقييم الفني النهائي لعروضهم الفنية دون المطالبة بأي زيادة مالية أو في مدة العملية وذلك في حالة رسو العطاء .

تعليمات:

سيتم إخطار الشركات المقبولة فنياً بموعد ومكان جلسة فض المظاريف المالية .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس القطاع المالي والإداري

محاسب /

نسرين عبد الهادي حيسه

مدير عام العقود والمشتريات : محاسب / وفيق عبده حليم.....

أخصائي العقود والمشتريات : محاسب / مشيرة.....

مدير العقود : محاسب / أحمد زهران..... 23/11/22

تابع إعلان نتيجة البت الفني لعملية مشروع تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي بكفر الساحل بطاقة 7500-10000 م³/يوم

SRSSP .GHR.TP.03 مركز طنطا (مناقصة عامة) بمظروفين " فني ومالي " جلسة 2021/11/9 .

• العطاء الخامس (10/5) المقدم من (شركة النصر للمباني والانشاءات ايجكو):- (مقبول فنياً بشروط)

وهو عطاء مقبول فنياً بشروط وطبقاً للجدول المرفقة بتقرير اللجنة الفرعية.

وعلى الشركة تقديم كل ما تقدمت به من التزامات سواء في مستندات التأهيل أو العرض الفني المقدم لمحطة المعالجة وفقاً لما جاء بتقرير اللجنة الفرعية بعد الاستيفاءات المقدمة من الشركة وضرورة الالتزام بكل ما ورد بالموصفات الفنية وما ورد بالردود على جميع الاستفسارات المقدمة من جميع الشركات والكود المصري لتصميم وتنفيذ محطات معالجة الصرف الصحي وكذلك الالتزامات العامة بالتقييم الفني النهائي لعروضهم الفنية دون المطالبة بأي زيادة مالية أو في مدة العملية وذلك في حالة رسو العطاء.

تعليمات:

سيتم إخطار الشركات المقبولة فنياً بموعد ومكان جلسة فض المظاريف المالية .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس القطاع المالي والإداري

محاسب /

نسرين عبد الهادي حبيسه

مدير عام العقود والمشتريات : محاسب / وفيق عبده حليم.....

أخصائي العقود والمشتريات : محاسب / مشيرة.....

مدير العقود : محاسب / أحمد زهران..... 23/11/2022

تابع إعلان نتيجة البت الفني لعملية مشروع تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي بكفر الساحل بطاقة 7500-10000 م³/يوم
SRSSP.GHR.TP.03 مركز طنطا (مناقصة عامة) بمظروفين " فني ومالي " جلسة 2021/11/9 .

• العتاء السادس (10/6) المقدم من (شركة جاما للإنشاءات) :- (مرفوض فنياً)

وهو عطاء مرفوض فنياً و غير مستجيب جوهريا و طبقا للجدول المرفقة بتقرير اللجنة الفرعية للاستشاري للآتي :-

أولا :- التأهيل :-

تعليمات لمقدمي العطاءات – ملف التأهيل :

- شركة جاما تصنيفها اتحاد المقاولين فئة (سابعة) – والشركة الصينية CGGC غير معلوم هويتها (جميع أوراقها باللغة الصينية والإنجليزية وغير مترجمة بالعربية).

الأفراد والموظفين :-

- لم يقدم مراقب الصحة والبيئة والسلامة المهنية وفق الخبرات والشهادات المطلوبة.

- لم يقدم مهندس مساحة وفق الخبرات والشهادات المطلوبة.

- لم يقدم مهندس الرسومات التنفيذية وفق الخبرات والشهادات المطلوبة.

- لم يقدم مساح وفق الخبرات والشهادات المطلوبة.

- لم يقدم سكرتارية document controller وفق الخبرات والشهادات المطلوبة.

الضمانات الوظيفية :-

- لم يقدم نموذج الضمانات الوظيفية متضمنة التعريف بكل ضمان وظيفي والقيمة المتعلقة بكل ضمان للمحطة والمهمات الكهروميكانيكية.

الخبرات الخاصة :-

- لم يقدم مشاريع بجمهورية مصر العربية - قدم مشاريع بدولة الصين باللغة الصينية والإنجليزية غير مترجم بالعربية وليس لها (شهادات إنجاز) ولا يملك أي خبرة في جمهورية مصر العربية.

طرق تنفيذ الاعمال :-

- لم يقدم تفاصيل طرق تنفيذ الأجزاء من الأعمال (Method of statement) متضمنة جميع أنشطة المشروع والتصميم والتنفيذ تفصيليا.

الالتزام بمتطلبات البيئة والصحة والسلامة المهنية :-

- لم يقدم إقرار كتابي / الشهادات الدالة على تنفيذ المشاريع في آخر (5) خمس سنوات وفق السلامة والصحة المهنية دون إهمال أدي إلى إصابة جسيمة أو وفيات.

الالتزام بمتطلبات الجودة :-

- لم يقدم إقرار كتابي / الشهادات الدالة على تنفيذ المشاريع في آخر (5) خمس سنوات بالجودة المطلوبة دون أن يؤدي ذلك إلى إعادة تنفيذ بنود رئيسية أو رفض استلامها أو سحب جزء من الأعمال بسبب عدم الالتزام بها.

الأهلية :-

- لم يقدم نموذج الأهلية القانونية (1-2) والخاص بقائمة تضارب المصالح.

التأهيل المالي :-

1- (جاما)

ساح الخطاب ١٠/٦

- لم يقدم الإقرار الضريبي للأعوام من 2016 الي 2020 معتمد ومختوم من محاسب قانوني معتمد.
- 2 (CGGC)
- لم يقدم القوائم المالية (المركز المالي - الدخل - التدفقات - التغير في حقوق الملكية - الإيضاحات المتممة) للأعوام من 2016 الي 2020 معتمد ومختوم من محاسب قانوني معتمد.
- لم يقدم الإقرار الضريبي للأعوام من 2016 إلى 2020 معتمد ومختوم من محاسب قانوني معتمد.

تعليمات:

وعليكم إيحاء من تفوضونه بخطاب رسمي لاستلام المظروف المالي وخطاب الضمان الابتدائي .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس القطاع المالي والإداري

محاسب /

نسرين عبد الهادي حبسه

مدير عام العقود و المشتريات : محاسب / و فيق عبده حليم.....

أخصائي العقود و المشتريات : محاسب / مشيرة.....

مدير العقود : محاسب / أحمد زهران.....

تابع إعلان نتيجة البت الفني لعملية مشروع تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي بكفر الساحل بطاقة 7500-10000 م³/يوم
SRSSP.GHR.TP.03 مركز طنطا (مناقصة عامة) بمظروفين " فني ومالي " جلسة 2021/11/9 .

• العتاء السابع (10/7) المقدم من (شركة رواد الهندسة الحديثة & EMAS) :- (مرفوض فنياً)

وهو عطاء مرفوض فنياً و غير مستجيب جوهريا و طبقا للجداول المرفقة بتقرير اللجنة الفرعية للاستشاري للآتي :-
أولا التأهيل :-

- 1- قدم الأفراد والموظفين على سيرة ذاتية فقط باللغة الانجليزية ولم يلتزم بنماذج المناقصة
- 2- قدم جدول واحد شامل كافة المعدات باللغة الإنجليزية – ولم يتم تقديم وملئ نموذج المعدات على نماذج المناقصة - وباللغة العربية
- 3- لم يقدم نموذج الأهلية القانونية رقم (1-2) والخاص بقائمة المنع من الاشتراك في المناقصات
- 4- لم يقدم نموذج الأهلية القانونية رقم (1-2) والخاص بقائمة القضايا والتحكيم المتعلقة
- 5- لم يقدم نموذج الأهلية القانونية رقم (1-2) والخاص بقائمة تضارب المصالح
- 6- لم يقدم الإقرار الضريبي للأعوام من 2016 حتى 2019

الملاحظات الفنية :-

تقدمت الشركة عن محطة معالجة كفر الساحل بنظام "ASBR"
وتبين الملاحظات الآتية :-

- 1- لم يتم تقديم الحسابات التصميمية الخاصة بحوض المعالجة ASBR كما لم يتم تقديم لوحات وحسابات القطاع الهيدروليكي.
- 2- لم يتم الالتزام بماورد بمستندات الطرح بإضافة 15% حمل عضوي عن القيم المذكورة بجدول رقم (4) بالموافقة الكهروميكانيكية وكذا اضافة 10% على الأقل حمل عضوي من مياه التصافي وبناء عليه يجب تعديل تصميمات احواض المعالجة البيولوجية وكميات الهواء المطلوبة للمعالجة ووحدات معالجة الحمأة وفقا لذلك
- 3- تم حساب سعة طلببات الرفع من خزان الموازنة على اساس التصرف المتوسط (Q avr) وهو مخالف لما ورد بمستندات الطرح حيث ان تصرف طلببات الرفع من خزان الموازنة يجب ان يكون 1.5 Q avr
- 4- العرض الفني يجب ان يكون متناسق مع بعض حيث تلاحظ وجود العديد من التناقضات بين النوتة الحسابية ولوحة and material schedule Equipment ووصف نظام المعالجة وقائمة المهمات الميكانيكية كما يلي:
- ذكر بتقرير وصف نظام المعالجة انه سيتم استخدام مصافي ميكانيكية ناعمة بمسافات بينية بين القضبان 6 مم وسيتم استخدام مصافي خشنة احتياطية 15 مم بينما في النوتة الحسابية تم ذكر انه سيتم استخدام 2 مصفاة ميكانيكية خشنة بمسافات بينية 25 مم فقط وفي جدول المهمات تم ذكر انه سيتم توريد عدد 2 مصفاة ميكانيكية ناعمة 6 مم وعدد 1 مصفاة يدوية خشنة 20 مم.
- ذكر بالنوتة الحسابية ان عرض حوض الراسب الرملي المهوى 1 م وهو غير مقبول طبقا للمواصفات حيث ان اقل عرض 2.5 م بينما ذكر بجدول المهمات ان عرض الحوض 2.5م
- ذكر بالنوتة الحسابية ان طلببات سحب الرمال من النوع الغاطس بينما في جدول المهمات ذكر انها air lift
- ذكر بالنوتة الحسابية ان حجم حوض الموازنة 2294 م³ بينما في لوحة and material schedule Equipment ذكر ان حجم الحوض 1460 م³.
- ذكر بقائمة المهمات الميكانيكية بان عدد طلببات الرفع من خزان الموازنة 2 طلببة تصرف 420 م³/س بينما ذكر بلوحة Equipment and material schedule ان عدد الطلببات 3 بتصرف 210 م³/س

تأريخ الخطاب ١٠/٧

- ذكر بالنوتة الحسابية ان ابعاد حوض الكور 4*10*6 م بينما ذكر في لوحة and material schedule Equipment ان ابعاد الحوض 12*6*3
- ذكر بالنوتة الحسابية بانه سيتم استخدام احواض التجفيف بينما في لوحات الموقع العام و لوحة and material Equipment schedule وجدول المهمات ذكر بانه سيتم استخدام التجفيف الميكانيكي
- 5- المراجعة والتحقق من كميات الحماية المركزة حيث تلاحظ انخفاضها عن النسب المتعارف عليها طبقا لتصرف المحطة و طبقا للنظام المستخدم.
- 6- يجب الا يزيد عمق المياه في thickener عن 3.5 م .
- 7- نظام التعقيم بالكلور باستخدام صوديوم هيبوكلوريت غير مقبول طبقا لماورد بمستندات الطرح .

النتيجة :-

الردود الواردة من المقاول غير مقبولة فنيا للأسباب السابقة و طبقا لما ورد بتقرير اللجنة الفرعية وبالتالي يعتبر العرض الفني مرفوض فنيا للأسباب السابق ذكرها وعدم اتساق العرض الفني. مما يترتب عليه رفض العرض الفني المقدم من الشركة.

تعليمات:

وعليكم إيقاد من تفوضونه بخطاب رسمي لاستلام المظروف المالي وخطاب الضمان الابتدائي .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس القطاع المالي والإداري


محاسب /


نسرين عبد الهادي حبسه

مدير عام العقود و المشتريات : محاسب / وفيق عبده حليم.....



أخصائي العقود والمشتريات : محاسب / مشيرة.....

مدير العقود : محاسب / أحمد زهران.....


تابع إعلان نتيجة البت الفني لعملية مشروع تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي بكفر الساحل بطاقة 7500-10000 م³/يوم
SRSSP.GHR.TP.03 مركز طنطا (مناقصة عامة) بمظروفين " فني ومالي " جلسة 2021/11/9 .

العطاء الثامن(10/8) المقدم من (الخرافي ناشونال لتطوير مشروعات البنية التحتية) :- (مرفوض فنياً)

وهو عطاء مرفوض فنياً وغير مستجيب جوهرياً طبقاً للجدول المرفقة بتقرير اللجنة الفرعية للآتي :-
أولا التأهيل :-

- 1- قدم جدول واحد شامل كافة المعدات باللغة الإنجليزية – ولم يتم تقديم وملئ نموذج المعدات على نماذج المناقصة - وباللغة العربية
- 2- لم يقدم نموذج الأهلية القانونية رقم (1-2) والخاص بقائمة المنع من الاشتراك في المناقصات
- 3- لم يقدم نموذج الأهلية القانونية رقم (1-2) والخاص بقائمة القضايا والتحكيم المعقدة
- 4- لم يقدم الإقرار الضريبي للأعوام من 2016 حتى 2020

الملاحظات الفنية :-

تقدمت الشركة عن محطة معالجة كفر الساحل بنظام "ASBR"

وتبين الملاحظات الآتية :-

- 1- تم افتراض نسبة تركيز الرمال 5% بأحواض فصل الرمال وهي ما يتم اعتبارها قيمة عالية تؤثر على مضخة رفع الهواء والـ (sand classifier).
- 2- لم يتم اقتراح خزان موازنة وكذلك لم تقديم حسابات توضح كيفية تخفيف ذروة التصريفات الواردة لأحواض المعالجة البيولوجية.
- 3- لم يتم تقديم حسابات تفصيلية لخزانات المعالجة البيولوجية توضح حسابات حجم الخزانات وكميات الهواء المطلوبة وكمية الحمأة المنتجة.
- 4- زمن الدورة الكلي 4 ساعات وهو مخالف لما ورد بالكود المصري ومستندات الطرح ويجب تقديم نسخة من المراجع الداعمة.
- 5- التحقق من نسبة (F/M) والتأكيد على تحقيقها للمدى المسموح.
- 6- التحقق من مدة المكث بأحواض المعالجة البيولوجية طبقاً للتصرف المتوسط*1.5 طبقاً للمواصفة.
- 7- التحقق من كميات الهواء المطلوبة للمعالجة، بعد الأخذ في الاعتبار معاملات التصحيح.
- 8- تقديم حسابات تفصيلية لمراحل المعالجة، حيث ما تم تقديمه هو أبعاد الأحواض ومواصفات المهمات الميكانيكية المستخدمة.
- 9- لم يتم تقديم لوحة القطاع الهيدروليكي للمحطة موضح بها المناسب التصميمية طبقاً لحسابات الفواقد.
- 10- تم تصميم خزان التلامس بالكلور على أساس التصرف المتوسط فقط، حيث يجب التصميم على أساس (1.5*التصرف المتوسط) طبقاً للمواصفات الفنية.
- 11- التأكيد على تحقيق معدل التحميل السطحي بأحواض تركيز الحمأة للمعدلات المسموح بها بالكود.
- 12- لم يتم الأخذ في الحساب أي مساحة إضافية لأحواض تجفيف الحمأة، حيث يجب الأخذ في الاعتبار 25% مساحة إضافية في حالة التصميم علي سمك طبقة حمأة لا يتجاوز الـ 20 سم لمدة 4 أيام، و 100% مساحة إضافية في حالة التصميم علي سمك طبقة حمأة لا يتجاوز الـ 30 سم لمدة 4 أيام.

تابع الحطاء ١٠/٨

النتيجة :-

الردود الواردة من المقاول غير مقبولة فنيا للأسباب السابقة وطبقا لما ورد بتقرير اللجنة الفرعية وبالتالي يعتبر العرض الفني مرفوض فنيا للأسباب السابق ذكرها وعدم اتساق العرض الفني. مما يترتب عليه رفض العرض الفني المقدم من الشركة.

تعليمات:

وعليكم إيحاء من تفوضونه بخطاب رسمي لاستلام المظروف المالي وخطاب الضمان الابتدائي .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس القطاع المالي والإداري

محاسب /

نسرين عبد الهادي حيسه

مدير عام العقود و المشتريات : محاسب / و فيق عبده حليم.....

أخصائي العقود و المشتريات : محاسب / مشيرة.....

مدير العقود : محاسب / أحمد زهران
23/02/2022

تابع إعلان نتيجة البت الفني لعملية مشروع تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي بكفر الساحل بطاقة 7500-10000 م³/يوم

SRSSP .GHR.TP.03 مركز طنطا (مناقصة عامة) بمظروفين " فني ومالي " جلسة 2021/11/9 .

• العتاء التاسع (10/9) المقدم من (شركة سيكترا للخدمات الهندسية والمقاولات التخصصية) :- (مقبول فنياً بشروط)

وهو عطاء مقبول فنياً بشروط وطبقاً للجدول المرفقة بتقرير اللجنة الفرعية.

وعلى الشركة تقديم كل ما تقدمت به من التزامات سواء في مستندات التأهيل أو العرض الفني المقدم لمحطة المعالجة وفقاً لما جاء بتقرير اللجنة الفرعية بعد الاستيفاءات المقدمة من الشركة وضرورة الالتزام بكل ما ورد بالمواصفات الفنية وما ورد بالردود على جميع الاستفسارات المقدمة من جميع الشركات والكود المصري لتصميم وتنفيذ محطات معالجة الصرف الصحي وكذلك الالتزامات العامة بالتقييم الفني النهائي لعروضهم الفنية دون المطالبة بأي زيادة مالية أو في مدة العملية وذلك في حالة رسو العطاء.

تعليمات:

سيتم إخطار الشركات المقبولة فنياً بموعد ومكان جلسة فض المظاريف المالية .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس القطاع المالي والإداري


محاسب /


نسرين عبد الهادي حيسه

مدير عام العقود و المشتريات : محاسب / و فيق عبده حليم.....



أخصائي العقود و المشتريات : محاسب / مشيرة.....

مدير العقود : محاسب / أحمد زهران.....
23/11/2021


تابع إعلان نتيجة البت الفني لعملية مشروع تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي بكفر الساحل بطاقة 7500-10000 م³/يوم

SRSSP .GHR.TP.03 مركز طنطا (مناقصة عامة) بمظروفين " فني ومالي " جلسة 2021/11/9 .

• العطاء العاشر (10/10) المقدم من (تحالف ماتيتو أوفر سيز ليمتد وكونستك) :- (مقبول فنياً بشروط)

وهو عطاء مقبول فنياً بشروط وطبقاً للجدول المرفقة بتقرير اللجنة الفرعية. وعلي الشركة تقديم كل ما تقدمت به من التزامات سواء في مستندات التأهيل أو العرض الفني المقدم لمحطة المعالجة وفقاً لما جاء بتقرير اللجنة الفرعية بعد الاستيفاءات المقدمة من الشركة وضرورة الالتزام بكل ما ورد بالموصفات الفنية وما ورد بالردود على جميع الاستفسارات المقدمة من جميع الشركات والكود المصري لتصميم وتنفيذ محطات معالجة الصرف الصحي وكذلك الالتزامات العامة بالتقييم الفني النهائي لعروضهم الفنية دون المطالبة بأي زيادة مالية أو في مدة العملية وذلك في حالة رسو العطاء.

تعليمات:

سيتم إخطار الشركات المقبولة فنياً بموعد ومكان جلسة فض المظاريف المالية .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس القطاع المالي والإداري

محاسب /


نسرين عبد الهادي حبيسه

مدير عام العقود و المشتريات : محاسب / و فيق عبده حليم.....



أخصائي العقود و المشتريات : محاسب / مشيرة.....

مدير العقود : محاسب / أحمد زهران.....
23/11/2022